

OCIEPLENIE OD POZIOMU FUNDAMENTÓW
(POWYŻEJ TERENU- WEŁNA MINERALNA; PONIŻEJ TERENU -STYROPIAN)

ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA - PROJEKT



OCIEPLENIE STYROPIANEM OD POZIOMU TERENU

ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA - PROJEKT

OCIEPLENIE OD POZIOMU FUNDAMENTÓW
(POWYŻEJ TERENU- WEŁNA MINERALNA; PONIŻEJ TERENU -STYROPIAN)



ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA - PROJEKT

OCIEPLENIE OD POZIOMU FUNDAMENTÓW
(POWYŻEJ TERENU- WEŁNA MINERALNA; PONIŻEJ TERENU -STYROPIAN)



ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA - PROJEKT

HALA: OCIEPLENIE STYROPIANEM OD POZIOMU TERENU

LEGENDA:

(5),(14) ... PROJEKTOWANE GRUBOŚCI OCIEPLENIA
01 PROJ. OKNA
Dz1 PROJ.DRZWI
PROJ. ZAMUROWANIE OTWORÓW OKIENNYCH HALI
(DLA CZYTELNOŚCI RYSUNKU NIE POKAZANO ZAMUROWAŃ
W CZĘŚCI NIŻSZEJ. ZAMUROWANIA WYKONAĆ WG RZUTU -RYS.7)

KOLORY PRZYJĘTE WG WZORNIKA FARB FIRMY „KABE" FARB WERK 1:

1 KOLOR JASNOSZARY-KB 148
2 KOLOR CIEMNOSZARY-KB 145
3 KOLOR SZARY-KB 139

- OCIEPLENIE WYKONAĆ W TECHNOLOGII „KABE", „STO" LUB RÓWNOWAŻNEJ
- OCIEPLENIE HALI:
  STYROPIAN **EPS 70-040 FASADA LAMBDA =0,040 W/(M*K)** OD POZIOMU TERENU
  OCIEPLENIE NIŻSZEJ CZĘŚCI:
  WEŁNA MINERALNA LAMBDA=0,040 W/(M*K) OD POZIOMU TERENU
  PONIŻEJ POZIOMU TERENU ZASTOSOWAĆ **STYROPIAN EPS -100 (LAMBDA=0,038)** GRUBOŚCI 10cm
  -TYNKI GŁADKIE KASZA , UZIARNIENIE 1,5 mm
  -KOŁKI Z MATERIAŁU NIEPALNEGO
  -WYKONAĆ Z OPISEM TECHNOLOGII ,
  INSTRUKCJĄ PRODUCENTA I INSTRUKCJĄ ITB.
- SZPALETY OCIEPLIĆ STYROPIANEM/WEŁNĄ MINERALNĄ GR. 2cm
  SZCZEGÓŁY OCIEPLENIA (NARAŻNIKÓW WYPUKŁYCH I WKLĘSŁYCH, SZPALET, PODOKIENNIKÓW...)
  WYKONAĆ WG ZAŁĄCZONYCH DO PROJEKTU SZCZEGÓŁÓW KATALOGOWYCH
- PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYKONAĆ INWENTARYZACJE OTWORÓW OKIENNYCH
- ZASTOSOWAĆ KOMPLETNY SYSTEM PRODUCENTA

PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inż. arch. Katarzyna Kasolik-Suchanek
43-300 Bielsko-Biała, ul. Startowa 50

TEMAT:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU PRZY UL. SZKOLNEJ 5 W KOZACH - POSTERUNEK POLICJI I TOALETY WRAZ Z INSTALACJĄ CO, CWU, GAZOWĄ, WOD-KAN, KLIMATYZACJI, ELEKTRYCZNĄ 0,4 kV, ELEKTRYCZNĄ NISKOPRĄDOWĄ I PRZEBUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ.
TREŚĆ:	**ELEWACJE-SCHEMAT KOLORYSTYKI I GRUBOSCI OCIEPLENIA**
LOKALIZACJA:	**DZIAŁKA NR 2229/5, UL. SZKOLNA 5, 43-340 KOZY**
INWESTOR:	GMINA KOZY, UL. KRAKOWSKA 4, 43-340 KOZY
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Katarzyna Kasolik-Suchanek - UPR. NR 66/94 B-B - architektura mgr inż. arch. Ewa Dubiel - UPR. NR 67/94 B-B - sprawdzający architektura inż. Jan Gach - UPR. NR 56/76 B-B - konstrukcja mgr inż. Grzegorz Widurski - UPR. NR 279/02 i 351/2 K-ce - sprawdzający konstrukcja
SKALA: 1:100	DATA: 15. 08. 2016 r. — NR RYS. 11a