ZESTAWIENIE ZESTAWU SZKLANEGO

OZNACZENIE NA RYSUNKU		SW
SCHEMAT		
WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY (cm)	S	178 + 1510 + 370 + 178
	H	300 (225+75)
ILOŚĆ SZTUK		1
OPIS		-ZASTOSOWANO PROFILE ALUMINIOWE „CIEPŁE": SYSTEM FASAD SŁUPOWO-RYGLOWYCH -SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM PRZEZNACZONYM DO BUDYNKÓW UŻYTECZNOSCI PUBLICZNEJ TYPU BASEN -DLA CAŁEGO KOMPLETNEGO ELEMENTU (SZKŁO+PROFILE ALUMINIOWE) WSPÓŁCZYNNIK NIE GORSZY NIŻ U= 1,1 [W/(m²*K)]. -KOLOR RAL-9006 -BRAK NAWIETRZAKÓW

ZESTAWIENIE OKIEN

OZNACZENIE NA RYSUNKU		O1	O2	O3	O3'	O4
SCHEMAT						
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU (cm)	So	332	212	118	118	116
	Ho	227	227	137	137	67
WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY (cm)	S	330	210	116	116	114
	H	225	225	135	135	65
ILOŚĆ SZTUK		4	1	4	1	3
OPIS		-PROFIL PCV "CIEPŁY" -DOLNE KWARTAŁY ROZWIERALNO-UCHYLNE, GÓRNA KWARTAŁY STAŁE -KOLOR BIAŁY -BRAK NAWIETRZAKÓW	-PROFIL PCV "CIEPŁY" -DOLNE KWARTAŁY ROZWIERALNO-UCHYLNE, GÓRNA KWARTAŁY STAŁE -KOLOR BIAŁY -BRAK NAWIETRZAKÓW	-PROFIL PCV "CIEPŁY" -ROZWIERALNO-UCHYLNE -KOLOR BIAŁY -NAWIETRZAKI	-OKNO PPOŻ. EI-60 -PROFIL ALU "CIEPŁY" -STAŁE -KOLOR BIAŁY -BRAK NAWIETRZAKÓW	-PROFIL PCV "CIEPŁY" -ROZWIERALNO-UCHYLNE -KOLOR BIAŁY -NAWIETRZAKI

ZESTAWIENIE DRZWI

OZNACZENIE NA RYSUNKU		D1		D2	
SCHEMAT					
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU (cm)	So	101		101	
	Ho	206		206	
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (cm)	S	90		90	
	H	200		200	
ILOŚĆ SZTUK (prawe/lewe)		–	1L	–	1L
OPIS		-DRZWI POŻAROWE EI-30 -DRZWI STALOWE PEŁNE -OŚCIEŻNICA METALOWA KĄTOWA, OCYNKOWANA, MALOWANA PROSZKOWO -OD STRONY KOTŁOWNI ZAMEK ANTYPANICZNY -SAMOZAMYKACZ -KOLOR BIAŁY (RAL-9010) -LOKALIZACJA: PIĘTRO		-DRZWI POŻAROWE EI-60 -DRZWI STALOWE PEŁNE -OŚCIEŻNICA METALOWA KĄTOWA, OCYNKOWANA, MALOWANA PROSZKOWO -SAMOZAMYKACZ -KOLOR BIAŁY (RAL-9010) -LOKALIZACJA: PIWNICA	

UWAGI:
1. WYMIARY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ SPRAWDZIĆ PRZED ZAMÓWIENIEM Z WYMIARAMI OTWORÓW W MURZE.
2. W OZNACZONYCH OKNACH ZASTOSOWAĆ NAWIEWNIKI HIGROSTEROWALNE MONTOWANE FABRYCZNIE W GÓRNEJ RAMIE OKIENNEJ.
3. OKNA O WSPÓŁCZYNNIKU NIE GORSZYM NIŻ U=1,1[W/m²*K],
4. SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inż. arch. Katarzyna Kasolik-Suchanek
43-300 Bielsko-Biała, ul. Startowa 50

TEMAT:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI Z KOLORYSTYKĄ BUDYNKU CENTRUM SPORTOWO-WIDOWISKOWEGO W KOZACH, PL. KS. K. KOCHAJA 1 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH, PROJEKTEM KOTŁOWNI GAZOWEJ, PRZEBUDOWĄ WENTYLACJI MECHANICZNEJ.
TREŚĆ:	**ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ**
LOKALIZACJA:	CENTRUM SPORTOWO-WIDOWISKOWE 43-340 KOZY PL. KS. K. KOCHAJA 1 DZ.NR 2859/2
INWESTOR:	GMINA KOZY UL. KRAKOWSKA 4 43-340 KOZY
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Katarzyna Kasolik-Suchanek - UPR. NR 66/94 B-B
SKALA: 1:100	DATA: 15 lipiec 2015 r. NR RYS. **14.**