

Kozy, dn.02.01.2018r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego w Kozach przy ul. Przecznia 64”.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W związku ze złożoną przez Wykonawcę prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz.1579), udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Proszę o dopuszczenie dwóch alternatywnych rozwiązań. W projekcie do ocieplenia stropodachu/poddasza wykorzystana jest wełna mineralna, jako izolację proponujemy materiał celulozowy, instalowany za pomocą wdmuchu.

Parametry materiału:

Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D = 0,037 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$

Klasa reakcji na ogień B-s2, d0

Odporność biologiczna: brak rozwoju grzybów, pleśni i insektów

Współczynnik oporu dyfuzyjnego 1-2

Oporność właściwa przepływu powietrza $r \geq 6 \text{ kPa}\cdot\text{s/m}^2$

Ciepło właściwe $c 2,15 \text{ kJ/(kg}\cdot\text{K)}$

Wilgotność normalna 7%

Gęstość objętościowa Isofloc F 12 %

Isofloc F posiada certyfikat CE, Europejską Aprobata Techniczną, atest higieniczny nature plus.

Wymiana stolarki okiennej:

Aktualna instrukcja ITB z 2016 roku, mówi że system połączenia okien z murem powinien składać się z 3 warstw (taśm paroszczelnych, pianki oraz taśm lub kitów paro przepuszczalnych). W związku z tym proszę o dopuszczenie do montażu wiatro i wodoszczelnych taśm Siga Fentrim.

W przypadku negatywnej odpowiedzi proszę o prawne uzasadnienie, z jakich powodów materiał nie może być wykorzystany.

Odpowiedź:

Zaproponowane materiały mogą być dopuszczone do zabudowy w trakcie robót pod warunkiem spełnienia wytycznych z audytu energetycznego będącego nieodłączną częścią projektu. Zaproponowane materiały muszą posiadać parametry równorzędne lub lepsze od przewidzianych w audycie i projekcie, lecz nie gorsze. To samo dotyczy stolarki okiennej i jej montażu. Zaproponowane materiały muszą posiadać wszelkie wymagane atesty i certyfikaty dopuszczające je do stosowania na terytorium Polski, aktualne na dzień montażu; szczegółowych ustaleń w tym zakresie winien dokonać Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Rozdzielnik:

- Wykonawcy, zadający pytanie;
- strona internetowa.
- a/a;