

szkoła podstawowa nr 1 uzupełnienie robót

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	1. stolarka okienna				
1	Kalkulacja indywidualna wymiana okien zgodnie z istniejącymi podziałami na okna o klasie odporności ogniowej EI60 oznaczonych w projekcie O1 w ilości 2 sztuki i O5 w ilości 1 sztuka	m2	12,600		
	2. daszek nad oknami na parterze na elewacji południowo-wschodniej i północno-wschodniej				
2	Kalkulacja indywidualna rozbiórka pokrycia daszku z płyt onduliny	m2	49,126		
3	Kalkulacja indywidualna wzmocnienie konstrukcji daszku poprzez dostawienie krokiewek , ułożenie płyty OSB gr 22mm zabezpieczenie konstrukcji preparatem ogniochronnym	m2	49,126		
4	Kalkulacja indywidualna montaż pokrycia daszku z blachy trapezowej T35	m2	49,126		
5	Kalkulacja indywidualna obłożenie konstrukcji od spodu (podbitka) z płyt cementowo-drzazgowych o odporności ogniowej EI60	m2	44,660		
	3. schody do piwnicy na elewacji północno-zachodniej				
6	Kalkulacja indywidualna rozbiórka schodów i podestów z kostki betonowej	m2	5,200		
7	Kalkulacja indywidualna rozbiórka obrzeży 6x30 stanowiących krawędź schodów	m	6,500		
8	Kalkulacja indywidualna montaż nowych pbrzeży 6x30	m	6,500		
9	Kalkulacja indywidualna wykonanie schodów i podestów z kostki betonowej brukowej gr 6 cm na podsypce piaskowo-cementowej	m2	5,200		
10	Kalkulacja indywidualna montaż barierek stalowych typu palisadowego pionowego wysokości 1,10 na murkach oporowych , bariery malowane proszkowo	m	5,300		
	4. schody i pochylnia na elewacji południowo-zachodniej				
11	Kalkulacja indywidualna rozbiórka podestu betonowego przed drzwiami wejściowymi do piwnicy , beton niezbrojony gr 15 cm	m3	1,193		
12	Kalkulacja indywidualna ułożenie podestu z kostki betonowej gr 6 cm w kolorze szarym na podsypce piaskowo-cementowej	m2	7,955		
	5. schody wejściowe na elewacji północno-wschodniej				
13	Kalkulacja indywidualna skucie warstwy betonu gr 3 cm pod ułożenie okładziny z płyt granitowych	m2	18,460		
14	Kalkulacja indywidualna wykonanie warstwy wyrównującej pod okładzinę z płyt granitowych	m2	18,460		
15	Kalkulacja indywidualna wykonanie okładziny z płyt granitowych płomieniowanych gr 3 cm w kolorze szarym (naturalnym)	m2	18,460		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				