

PRZEDMIAR UPROSZCZONY

Nazwa kosztorysu	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICA BESKIDZKA KOZY
Budowa	PRZEBUDOWA DROGI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ - ETAP II
Nazwa obiektu lub robót	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO,
Lokalizacja	JEDNOSTKA EWIDENCYJNA KOZY, OBREB KOZY
Nazwy i kody CPV	45231400-9 Roboty w zakresie budowy linii energetycznych
	45316110-9 Roboty instalowanie urządzeń oświetlenia ulicznego
Zamawiający	GMINA KOZY UL. KRAKOWSKA 432-230 KOZY
Jednostka opracowująca projekt	USŁUGI PROJEKTOWE 'PRO-ZAT' mgr inż.. ANDRZEJ ZANIAT 43-360 Bystra ul. Ogrodowa 36

Data opracowania

07.01.2019r.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICA BESKIDZKA W KOZACH ETAP II - Przedmiar uproszczony styczeń 2019 rok /branża elektryczna/							
Numer	Opis	Jednostka	Ilość	Krotność	Cena jedn.	Wartość netto	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8
	Roboty elektryczne						
1	Modernizacja oświetlenia skojarzonego z siecią rozdzielczą nN						
1.1	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15 kg	szt.	6,00	1			
1.2	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie - oprawa LED 55W	szt.	9,00	1			
1.3	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do słupa wirowanego	szt	3,00	1			
1.4	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 10·m, przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm2 450/750V - 3m	kpl	9,00	1			
1.5	Montaż skrzyni bezpiecznikowej	szt	9,00	1			
2	Roboty pozostałe						
2.1	Transport wewnętrzny materiałów, (na odległość do 20·km), przewody, izolatory, osprzęt i drewno	t	5,00	1			
2.2	Uzgodnienia z Zakładem Energetycznym, nadzory i dopuszczenia,	Rycz.	1,00	1			