


RURA OCHRONNA NA PROJEKTOWANYCH PRZEWODACH KANALIZACYJNYCH
PRZY SKRZYŻOWANIU Z GAZOCIĄGIEM



OZNACZENIA:

1. Rura ochronna.
2. Rura przewodowa - projektowana.
3. Płozy.
4. Pianka poliuretanowa.
5. Gumowy mankiet lub opaska termokurczliwa.
6. Manszety.

Płozy typu "E/C" należy montować w odległościach:
0,15m od początku i od końca rury ochronnej, max odległość
pomiędzy płozami 1,5m.

Firma Inżynierska		Inwestycja:	
ALL-PRO		Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Piszczowice na terenie Gminy Kozy	
Projektował: mgr inż. <i>Robert Pacula</i> nr upr. SLK/4463/POOS/12		Zadanie 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach wzdłuż potoku Piszczówka obejmująca regiony: Krzemionki, Kozy Małe, Stary Dwór, Wróblowice	
Opracował: mgr inż. <i>Joanna Ściborek</i> nr upr. SLK/3405/POOS/10		Obiekt: Część 1 - Sieć kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Krzemionki	
Sprawdził: mgr inż. <i>Joanna Cios</i> nr upr. 172/81 BB		Stadium: Projekt wykonawczy	
Tytuł rysunku: Zabezpieczenie gazociągu n/pr i śr/pr		Data: 02. 2016r.	
Skala: -		Nr zlecenia: 170-P-K-14	
Nr rysunku: 12.3		Nr rysunku: 12.3	